

公告附表：采购清单

施工材料采购清单

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	单价(含税)	合价
		变电站安装工程					
	2BA	一 主要生产工程					
	2BAB	2 配电装置					
	2BAB A	2.1 屋内配电装置					
	2BAB AA	2.1.4 10kV 屋内配电装置					
1	2BAB AACB 1701	成套高压配电柜（完成本项工作所需材料）	1. 规格、型号:10kV 2. 电压等级:真空断路器柜 (12kV/2000A, 31.5kA/4s, 80kA), 零序CT*10:100/5A. 5P10, 2.5VA	台	2	233.88	467.77
2	2BAB AACB 0501	电流互感器（完成本项工作所需材料）	1. 型号、规格:零序CT:100/5A. 5P10, 2.5VA 2. 电压等级:10kV 3. 户内安装/户外安装:安装于开关柜内	台	10	86.14	861.37
	2BAB B	2.2 屋外配电装置					
	2BAB BA	2.2.4 10kV 屋外配电装置					
3	2BAB BACA 0101	变压器（完成本项工作所需材料）	1. 型号、规格:站用变压器:S13-1600/10.5, Dy11, 10.5±2×2.5%/0.38kV, Ud=4.5%, ONAN, 属于站用电源舱 2. 电压等级:10kV 3. 户外安装/户内安装:户外	台	2	432.09	864.17
4	2BAB	一次组合设	1. 电压等级:10kV	座	10	2092.27	20922.69

	BACB 1901	备预制舱 (完成本项 工作所需材 料)	2. 名称:储能电池舱 3. 型号规格:L×W× H(mm)=13716×3400 ×3000, 含 1250kWh 磷酸铁锂电池 2 组, 直流汇流柜 2 面,BMS 管理系统 2 套, 电池 柜、通风空调、消防、 照明及舱内连接电 缆等				
5	2BAB BACB 1902	一次组合设 备预制舱 (完成本项 工作所需材 料)	1. 电压等级:10kV 2. 名称:变流升压舱 3. 型号规格:L×W× H(mm)=6058×2438 ×2896, 含 1250kW 储能变流器 PCS2 台, SCB11-2800/10.5 升 压变压器 1 台, 12kV/630A 环网开关 柜 1 台,就地监控柜 1 面,照明、通风、 消防及舱内连接电 缆等	座	10	2092.27	20922.69
6	2BAB BACB 1903	一次组合设 备预制舱 (完成本项 工作所需材 料)	1. 电压等级:10kV 2. 名称:柴发舱 3. 型号规格:L×W× H(mm)=16000×3500 ×3900, 含 10.5kV/1800kW 柴发 成套装置 1 套,照明、 通风、消防及舱内连 接电缆等	座	4	2092.27	8369.08
7	2BAB BACB 1904	一次组合设 备预制舱 (完成本项 工作所需材 料)	1. 电压等级:10kV 2. 名称:一次设备舱 3. 型号规格:L×W× H(mm)=13000×3500 ×3500, 含 10kV 12kV/2000A, 25kA/4 s, 63kA 总进线柜 2 台, 12kV/630A 馈线 柜 8 台, 12kV/2000A 分段开关柜 1 台, 12kV/2000A 分段隔	座	1	2092.27	2092.27

			离柜 1 台, 10kV PT 柜 2 台, 开关柜智能监测系统(含局放、无线测温等)1 套, 照明、通风、消防及舱内连接电缆等				
8	2BAB BACD 0501	预制舱式二次组合设备 (完成本项工作所需材料)	1. 电压等级:10kV 2. 名称:二次设备舱 3. 型号规格:L×W×H(mm)=13000×3500×3500, 含照明、通风、消连接电缆等, 不包含二次设备防、舱内	座	1	860.05	860.05
9	2BAB BACB 1905	一次组合设备预制舱 (完成本项工作所需材料)	1. 电压等级:10kV 2. 名称:站用电源舱 3. 型号规格:L×W×H(mm)=7200×3500×3500, 含 400V/3000A 交流电源柜 1 套, 含照明、通风、消防、舱内连接导体等	座	1	2092.27	2092.27
10	2BAB BACD 0301	其他二次装置 (完成本项工作所需材料)	1. 名称:微型交流断路器 2. 型号、规格:MCCB-3P-20A	个	2	0.40	0.81
	2BAD	4 控制及直流系统					
	2BAD A	4.1 计算机监控系统					
	2BAD AA	4.1.1 计算机监控设备					
11	2BAD AACD 0101	控制盘台柜 (完成本项工作所需材料)	1. 名称:微网系统柜 2. 型号规格:1 台源网荷储中央控制器, 1 台广域拓扑快速识别装置, 2 台 MMS 交换机, 1 台纵向加密装置, 1 台 GOOSE 交换机, 柜体 1 面, 失压解列装置*1	块	1	108.59	108.59
12	2BAD	控制盘台柜	1. 名称:微网接口柜	块	1	102.86	102.86

	AACD 0102	(完成本项 工作所需材 料)	2. 型号规格:1 台微 网控制器, 2 台 MMS 交换机, 2 台频率电 压紧急控制装置, 1 台纵向加密装置, 1 台配网终端设备, 1 台 GOOSE 交换机, 柜 体 1 面				
13	2BAD AACD 0103	控制盘台柜 (完成本项 工作所需材 料)	1. 名称:失压解列柜 2. 型号规格:1 台失 压解列装置, 柜体 1 面	块	1	102. 86	102. 86
14	2BAD AACD 0301	其他二次装 置(完成本 项工作所需 材料)	1. 保护名称:失压解 列装置 2. 安装位置:黑鹰山 变电站, 安装于线路 保护柜 3. 配线要求:现场柜 内配线, 单体调试	台	1	125. 75	125. 75
15	2BAD AACD 0104	控制盘台柜 (完成本项 工作所需材 料)	1. 名称:能量管理系 统柜 2. 型号规格:(2 台 EMS 服务器, 2 台 AGC 服务器, 4 套操作系 统, 1 台抽屉式液晶, 柜体 1 面)	块	1	108. 59	108. 59
16	2BAD AACD 0105	控制盘台柜 (完成本项 工作所需材 料)	1. 名称:信息接入柜 2. 型号规格:2 台前 置采集服务器, 1 台 前置采集交换机, 1 台纵向加密装置, 1 台路由器, 2 套前置 采集系统软件, 2 台 操作系统, 1 台抽屉 式液晶, 柜体 1 面	块	1	108. 59	108. 59
17	2BAD AACE 0501	交直流配电 装置屏(完 成本项工作 所需材料)	1. 名称:UPS 电源柜 2. 型号规格:柜体 4 面	面	4	157. 79	631. 18
18	2BAD AACE 0701	UPS 三相不 停电电源 (完成本项 工作所需材	1. 型号规格、容 量:UPS 容量 10kVA*2 套	套	2	319. 10	638. 19

		料)					
19	2BAD AACD 0106	控制盘台柜 (完成本项 工作所需材 料)	1. 名称:大屏显示 2. 型号规格:大屏显 示控制柜, 柜体一面	块	1	108.59	108.59
20	2BAD AACD 0107	控制盘台柜 (完成本项 工作所需材 料)	1. 名称:风电快速调 节及系统信息转接 屏 2. 型号规格:1 台纵 向加密装置, 1 台路 由器, 1 台交换机, 1 台快频装置, 柜体 1 面	块	1	97.14	97.14
21	2BAD AACD 0108	控制盘台柜 (完成本项 工作所需材 料)	1. 名称:光伏快速调 节及系统信息转接 屏 2. 型号规格:(1 台纵 向加密装置, 1 台路 由器, 1 台交换机, 1 台快频装置, 柜体 1 面)	块	1	97.14	97.14
22	2BAD AACK 5601	网络设备 (完成本项 工作所需材 料)	1. 名称:光伏快速调 节及系统信息转接 设备 2. 型号规格:交换机 *1	台	1	68.27	68.27
23	2BAD AACK 5602	网络设备 (完成本项 工作所需材 料)	1. 名称:光伏快速调 节及系统信息转接 设备 2. 型号规格:路由器 *1	台	1	164.74	164.74
24	2BAD AACK 5603	网络设备 (完成本项 工作所需材 料)	1. 名称:光伏快速调 节及系统信息转接 设备 2. 型号规格:纵向加 密装置*1	台	1	65.87	65.87
25	2BAD AACK 5604	网络设备 (完成本项 工作所需材 料)	1. 名称:系统信息转 接设备 2. 型号规格:交换机 *1	台	1	68.27	68.27
26	2BAD AACK 5605	网络设备 (完成本项 工作所需材	1. 名称:系统信息转 接设备 2. 型号规格:路由器	台	1	164.74	164.74

		料)	*1				
27	2BAD AACK 5606	网络设备 (完成本项 工作所需材 料)	1. 名称:系统信息转 接设备 2. 型号规格:纵向加 密装置*1	台	1	65.87	65.87
28	2BAD AACD 0109	控制盘台柜 (完成本项 工作所需材 料)	1. 名称:监控服务器 柜 2. 型号规格:2 台变 电站监控服务器, 1 台抽屉式液晶, 2 套 操作系统, 2 套数据 库软件, 2 台打印 机, 2 套监控软件, 监 控工作站*2, 显示器 *2, 工作台*1, 五防 系统*1	块	1	97.14	97.14
29	2BAD AACD 0110	控制盘台柜 (完成本项 工作所需材 料)	1. 名称:远动通信对 时柜 2. 型号规格:(2 台远 动装置, 1 台规约转 换装置, 1 台对时装 置, 4 对光电转换, 柜 体 1 面), 协调控制 柜(1 台总协调控制 器, 2 台子协调控制 器, 2 台 MMS 交换 机, 2 台 GOOSE 交换 机, 柜体 1 面), 系统 信息转接柜(2 台网 络安全装置, 1 台 II 区防火墙, 1 台 II 区 交换机, 网络安全装 置检测软件 10 套, 柜 体 1 面)	块	3	97.14	291.41
30	2BAD AACD 0201	保护盘台柜 (完成本项 工作所需材 料)	1. 保护名称:母差保 护柜 2. 型号、规格:(1 台 母差保护, 2 台防孤 岛保护, 1 台打印机, 柜体 1 面) 3. 电压等级:10kV	块	1	151.67	151.67
31	2BAD AACD	控制盘台柜 (完成本项	1. 型号规格:故障录 波柜(2 台故障录波	块	5	97.14	485.69

	0111	工作所需材料)	从机, 1 台故障录波主机, 1 台显示器, 1 台工控机, 1 台打印机, 柜体 1 面), 关口计量柜 (2 台电能量采集装置, 4 台关口电度表, 8 台电度表, 柜体 1 面), 公用测控柜 (2 台公用测控装置, 柜体 1 面, 微网控制器*1), 电能质量监测及频率电压紧急控制柜 (1 台电能质量监测装置, 柜体 1 面), 调度数据网柜 (4 台交换机, 4 台纵向加密, 2 台路由器, 柜体 1 面)				
32	2BAD AACE 0502	交直流配电装置屏 (完成本项工作所需材料)	1. 名称: 一体化电源 2. 型号规格: (1 面进线柜、1 面馈线柜, 1 面充电柜、1 面馈线柜, 4 面电池柜 2*200AH, 2 套 10kVA UPS 装置柜体 1 面, DC/DC 48V 通信电源柜 1 面)	面	11	157.79	1735.74
33	2BAD AACE 0401	蓄电池 (完成本项工作所需材料)	1. 型号、规格、名称: 2*200AH	组	2	693.60	1387.21
34	2BAD AACE 0702	UPS 三相不停电电源 (完成本项工作所需材料)	1. : 2 套 10kVA UPS	套	2	319.10	638.19
35	2BAD AACD 0112	控制盘台柜 (完成本项工作所需材料)	1. 名称: 辅控系统 2. 型号规格: (含视频监控*1, 视频工作站*1, 显示器*1, 门禁系统*1, 环境监测子系统*1, 火灾报警系统*1, 柜体 1 面)	块	1	97.14	97.14

36	2BAD AACD 0302	其他二次装置(完成本项工作所需材料)	1. 电压等级:10kV 2. 安装位置:10kV 开关 3. 型号规格:(10kV 进线开关保护装置*2, 4 台储能馈线保护, 2 台柴发馈线保护, 2 台站用变保护, 1 台分段保护)	台	11	151.67	1668.39
37	2BAD AACK 5607	网络设备(完成本项工作所需材料)	1. 名称:交换机 2. 型号规格:2 台 MMS 交换机	台	2	5.53	11.06
38	2BAD AACK 5608	网络设备(完成本项工作所需材料)	1. 名称:系统信息转接设备 2. 型号规格:1 台 GOOSE 交换机	台	1	33.65	33.65
39	2BAD AACD 0113	控制盘台柜(完成本项工作所需材料)	1. 名称:储能就地通信柜 2. 型号规格:1 台箱变测控装置, 1 台区差动保护装置, 2 台 MMS 交换机, 1 台 GOOSE 交换机, 1 台光纤配线架, 柜体 1 面	块	10	97.14	971.37
40	2BAD AACD 0114	控制盘台柜(完成本项工作所需材料)	1. 名称:综合安全防护系统 2. 型号规格:(1 套主机加固, 2 套安全审计系统, 2 套漏洞扫描系统, 1 套防病毒系统软件, 柜体 1 面)	块	1	1547.12	1547.12
41	2BAD AACD 0115	控制盘台柜(完成本项工作所需材料)	1. 名称:10kV 综保和关口表 2. 型号规格:10kV 光差保护*2, 10kV 测控装置(含五防)*2, 关口电度表*2	块	6	21.35	128.12
42	2BAD AACM 0401	管(沟)道光缆(完成本项工作所需辅助性材料)	1. 型号规格:光缆, 12 芯单模光缆	km	3	91.13	273.38

43	2BAD AACM 1101	厂(站)内光缆熔接(完成本项工作所需辅助性材料)	1. 型号规格:12 芯单模光缆	头	40	60.79	2431.67
44	2BAD AACM 1201	光缆测试(完成本项工作所需辅助性材料)	1. 型号规格:12 芯单模光缆	段	20	12.93	258.54
45	2BAD AACM 0901	光缆单盘测试(完成本项工作所需辅助性材料)	1. 型号规格:12 芯单模光缆	盘	1	117.44	117.44
46	2BAD AACF 0201	控制电缆(完成本项工作所需辅助性材料)	1. 型号、规格:超 5 类网线*3km, 485 通信线*1.5km, 控制电缆*8km	m	12500	0.36	4496.78
	2BAE	5 站用电系统					
	2BAE CA	5.3 站区照明					
47	2BAE CACE 1102	小型电源箱(完成本项工作所需电源箱及辅助材料)	1. 名称:电源箱 2. 型号、规格:户外照明电源箱(不锈钢, W×D×H(mm)=540×300×1250)*2, 户外检修电源箱(不锈钢, W×D×H(mm)=540×300×1250)*1	台	3	5037.67	15113.01
48	2BAE CACE 1003	设备本体及道路照明(完成本项工作所需工业路灯(含立杆)及辅助材料)	1. 型号、规格:工业路灯, LED, 220V/80W, 含立杆	套	30	3842.15	115264.58
49	2BAE CACE 1004	设备本体及道路照明(完成本项工作所需投光灯(含立杆))	1. 型号、规格:投光灯(金属卤化物灯, 220V/250W, 含立杆)	套	20	2544.76	50895.14

		杆)及辅助材料)					
50	2BAE CACF 0102	电力电缆 (完成本项 工作所需材 料)	1. 型号、规格:600m 电力电缆 ZC-YJV22-0.6/1kV- 3×4, 1000m 电缆保 护管Φ 32	m	600	26.94	16163.75
	2BAF	6 电缆及接 地					
	2BAF A	6.1 全站电 缆					
	2BAF AA	6.1.1 电力 电缆					
51	2BAF AACF 0101	电力电缆 (完成本项 工作所需辅 助材料)	1. 型号、规 格:ZC-YJY63-10kV- 1×630(4km), ZC-YJY63-10kV-1× 300(0.45km), ZC-YJ Y63-10kV-1× 150(1.3km), ZC-YJY63-10kV-1× 70(0.6km) 2. 终端型号规 格:10kV 冷缩试验户 内终端 1×630(40 套), 1×300(15 套), 1×150(40 套), 1×70(50 套) 3. 电压等级:6kV 以 下	m	6350	0.98	6191.82
52	2BAF AACF 0102	电力电缆 (完成本项 工作所需护 套管及辅助 材料)	1. 型号、规 格:NHZC-YJY23 1kV 3*50+1*35(1km), ZR-YJY231kV 3*35+1*25(0.5km), ZR-YJY23 1kV 4*16(1.8km), ZR-YJY23 1kV 4*16(0.4km), DT-240(250 个), 护 套管 HDPE Φ 110(1500m), 护套管 HDPE Φ 90(1300m)	m	6100	7.91	48231.39

			2. 电压等级:6kV 以下				
	2BAF AC	6.1.3 电缆 辅助设施					
53	2BAF ACCF 0401	电缆桥架 (完成本项 工作所需材 料)	1. 规格、型号:铝合 金电缆槽盒, 200*100	m	50	187.77	9388.66
	2BAF AD	6.1.4 电缆 防火					
54	2BAF ADCF 0701	电缆防火 (完成本项 工作所需材 料)	1. 型号、规格:电缆 防火材料 防火隔板	m ²	22.5	153.52	3454.14
55	2BAF ADCF 0702	电缆防火 (完成本项 工作所需材 料)	1. 型号、规格:电缆 防火材料 防火堵料	t	3.37 5	4941.74	16678.39
56	2BAF ADCF 0703	电缆防火 (完成本项 工作所需材 料)	1. 型号、规格:电缆 防火材料 防火包	t	0.03	2725.00	81.75
57	2BAF ADCF 0704	电缆防火 (完成本项 工作所需材 料)	1. 型号、规格:电缆 防火材料 防火堵料	t	0.96 5	4941.74	4768.78
58	2BAF ADCF 0705	电缆防火 (完成本项 工作所需材 料)	1. 型号、规格:电缆 防火材料 防火涂料	t	0.85	14886.79	12653.77
	2BAF BA	6.2 全站接 地					
59	2BAF BACG 0101	全站接地敷 设(完成本 项工作所需 材料)	1. 型号、规格:热镀 锌扁钢(-50× 5)3200m, 热镀锌角 钢(∠50×50×5, L=2500)*60 根, 镀锡 裸铜绞线 (100mm. sq)*100m, 镀锡裸铜排(-30×	m	3200	35.05	112160.00

			4)*300m				
60	2BAF BACG 0401	阴极保护井 (完成本项 工作所需材 料)	1. 型号、规格:接地 检查井 300*300	口	2	2589.75	5179.50
		小计金额					493326.76
	通讯 部分	变电站安装 工程					
	2BA	一 主要生 产工程					
	2BAG	7 通信及远 动系统					
	2BAG AA	7.1 通信系 统					
1	2BAG AACK 0201	光传输设备 (完成本项 工作所需辅 助性材料)	1. 名称:光端机 2. 型号规格:SDH 公 用部件 1+1, 含 S-1.1 光接口板 2 块, 以太 网接口板 1 块, ≥21 口 2M 板 2 块, 安装 附件 1 套	套	1	445.51	445.51
2	2BAG AACK 0401	接口单元盘 (完成本项 工作所需辅 助性材料)	1. 名称:S-1.1 光接 口板 1 块	块	1	42.53	42.53
3	2BAG AACK 0701	线路段光端 对测(完成 本项工作所 需辅助性材 料)	1. 名称:数字通信通 道调测 数字线路段 光端对测 端站	方 向·系 统	1	453.19	453.19
4	2BAG AACL 0101	机柜(完成 本项工作所 需辅助性材 料)	1. 名称:光传输设备 屏	面	1	38.30	38.30
5	2BAG AACK 9201	其他电源设 备(完成本 项工作所需 辅助性材 料)	1. 名称:通信直流配 电单元	台	1	51.74	51.74

6	2BAG AACL 0301	配线架(完 成本项工作 所需辅助性 材料)	1. 名称:数字分配架 (DDF) 安装 子架	架	2	0.16	0.32
7	2BAG AACL 0302	配线架(完 成本项工作 所需辅助性 材料)	1. 名称:音配 VDU 2. 型号规格:100 回	架	1	0.16	0.16
8	2BAG AACL 0303	配线架(完 成本项工作 所需辅助性 材料)	1. 名称:光配 ODU 2. 型号规格:24 芯	架	2	0.16	0.32
9	2BAG AACL 0102	机柜(完成 本项工作所 需辅助性材 料)	1. 名称:综合配线屏	面	1	38.30	38.30
10	2BAG AACM 0401	管(沟)道 光缆(完成 本项工作所 需 PE 管及 辅助材料)	1. 型号规格:光缆 GYFTZY-24B1, 穿 PE 子管 Φ40	km	0.7	18129.07	12690.35
11	2BAG AACM 1101	厂(站)内 光缆熔接 (完成本项 工作所需辅 助性材料)	1. 名称:光缆 GYFTZY-24B1	头	2	122.14	244.29
12	2BAG AACM 1201	厂(站)内 光缆测试 (完成本项 工作所需辅 助性材料)	1. 名称:光缆 GYFTZY-24B1	段	1	24.89	24.89
13	2BAG AACM 0901	光缆单盘测 试(完成本 项工作所需 辅助性材 料)	1. 名称:光缆 GYFTZY-24B1	盘	1	228.26	228.26
14	2BAG AACL 0801	放绑软光纤 (完成本项 工作所需辅 助性材料)	1. 名称:10 米, FC/PC-LC/PC	条	4	1.91	7.64
15	2BAG AACL 0501	布放线缆 (完成本项 工作所需辅	1. 名称:以太网线 2. 规格型号:Cat5e、 STP	m	600	0.10	58.86

		助性材料)					
16	2BAG AACL 0502	布放线缆 (完成本项 工作所需辅 助性材料)	1. 名称:同轴射频电 缆 2. 规格型号:SYV 75-2-1	m	200	0.18	35.32
17	2BAG AACL 1001	公共设备 (完成本项 工作所需电 话及辅助性 材料)	1. 名称:调度电话 *2, 市话*1	台	3	1271.92	3815.76
18	2BAG AACL 0503	布放线缆 (完成本项 工作所需辅 助性材料)	1. 名称:ZR-VV22 1kV 双芯 10	m	50	0.29	14.72
19	2BAG AACL 0504	布放线缆 (完成本项 工作所需材 料)	1. 名称:BV 6	m	30	4.69	140.81
20	2BAG AACL 0505	布放线缆 (完成本项 工作所需材 料)	1. 名称:BV 35	m	30	24.48	734.31
21	2BAG AACL 1002	公共设备 (完成本项 工作所需辅 助性材料)	1. 名称:OMS 工作站, 信息内网工作站	台	2	166.68	333.36
22	2BAG AACL 0304	配线架(完 成本项工作 所需辅助性 材料)	1. 名称:光配 ODU 2. 规格型号:24 芯	架	2	0.16	0.32
23	2BAG AACL 0802	放绑软光纤 (完成本项 工作所需辅 助性材料)	1. 名称:10 米, FC/PC-LC/PC	条	4	1.91	7.64
24	2BAG AACK 0402	接口单元盘 (完成本项 工作所需辅 助性材料)	1. 名称:S-1.1 光接 口板 1 块	块	1	42.53	42.53
25	2BAG AACK 0202	光传输设备 (完成本项 工作所需辅 助性材料)	1. 名称:数字通信通 道调测 数字线路段 光端对测 端站	套	1	223.98	223.98

29	2BAG AACK 0101	PCM 设备 (完成本项 工作所需辅 助性材料)	1. 名称:PCM 设备 2. 规格型号:多方向 PCM, 公用部件 1+1, ≥4 口 2M 板 2 块, ≥ 4 口 FXS 接口板 1 块, 其他必备部件或模 块, 安装附件 1 套	台	1	59.53	59.53
30	2BAG AACL 0305	配线架 (完 成本项工作 所需辅助性 材料)	1. 名称:音配 VDU 2. 规格型号:100 回	架	1	0.16	0.16
31	2BAG AACK 0102	PCM 设备 (完成本项 工作所需辅 助性材料)	1. 名称:PCM 设备板 卡 2. 规格型号:2M 接口 板 1 块,FX0 板 1 块, 安装附件 1 套	块	2	12.92	25.83
32	2BAG AACL 0306	配线架 (完 成本项工作 所需辅助性 材料)	1. 名称:音配 VDU 2. 规格型号:100 回	架	1	0.16	0.16
33	2BAG AACK 0103	PCM 设备 (完成本项 工作所需辅 助性材料)	1. 名称:PCM 设备板 卡 2. 规格型号:2M 接口 板 1 块,FX0 板 1 块, 安装附件 1 套	块	2	12.92	25.83
34	2BAG AACL 0307	配线架 (完 成本项工作 所需辅助性 材料)	1. 名称:音配 VDU 2. 规格型号:100 回	架	1	0.16	0.16
			小计				19785.08
			合计金额(不含通讯 +通讯部分)				513112

- 1、交货地点: 内蒙古阿拉善额济纳旗达来呼布镇项目施工现场。
- 2、交货时间: 采购人要求时间。
- 3、质量标准: 符合国家产品合格标准。
- 4、供应商根据项目特征自行考虑相关辅助性材料。
- 5、供货需符合国家标准并提供材质证明书及相关试验证明材料。
- 6、报价含增值税、运费及完成该项目相关辅助性材料。
- 7、供应商根据项目特征(见采购清单)自主报价, 自行考虑主要材料、辅材费用及相关风险费用, 根据项目施工实际情况, 所供主材及相关辅材需保证满足施工实际要求。
- 8、所供材料应符合施工图纸设计要求。
- 9、供货时效需满足施工现场要求, 采购人发出材料需求通知后 6 小时内需将材

料送货到施工现场。

10、如因未能及时供应材料导致工程延误，供应商承担一切责任。

11、本次为单价采购，清单中所列工程量仅为预估工程量，最终按照实际完成工程量进行结算。